K.Ú. CHOTĚVICE

MĚŘÍTKO 1:5000

TABULKA DÉLEK STOK

	PP250	PP300	PP500	KT250	CELKEM
stoka	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
A	398			337	735
A1	187			231	418
A1-1				65	65
A1-2	183				183
A1-3				94	94
A2	93				93
A3				190	190
A3-1				120	120
B	3	1043			1046
B1	319				319
B2	425				425
C	227			134	361
C1	96				96
C2	109				109
C3	62				62
D	159	780	83		1022
D1		590			590
D2	34	507			541
D2-1	170				170
D2-2-1	63				63
D2-2	132				132
D3	60				60
D4	107				107
D5	14			203	217
D5-1	103				103
D6	304				304
D6-1	229				229
D6-2	80				80
D6-3	686				686
F	435				435
F1	135				135
F2	42				42
F3	34				34
G	314				314
G1	323				323
SUMA DÉLEK	5526	2920	83	1374	9903

TABULKA DÉLEK VÝTLAKŮ

	HDPE63	HDPE 90	HDPE110		CELKEM
výtlak	(m)	(m)	(m)		(m)
V1		191			191
V2			876		876
V2-1		285			285
V3		7			7
V4	65				65
V5		1010			1010
V5-1		6			6
V8		1236			1236
SUMA DÉLEK	65	2735	876		3676

LEGENDA

- REALIZOVANÁ SPLAŠK. KANALIZACE
- REALIZOVANÝ VÝTLAK SPLAŠKŮ
- ČS X — REALIZOVANÁ ČERPACÍ STANICE
- REALIZOVANÁ ELEKTROPŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ SBĚRAČ NA ČOV
- KATASTRÁLNÍ PODKLAD
- HRANICE KATASTRŮ

Investor: obec Chotěvice		VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV	
Místo: Chotěvice	Kraj: Královéhradecký		
Č. zak.: 2015.8	Stupeň	Vypracoval: Ing. Novotný	Projektant: Ing. Novotný
Datum: 01.2016	Měřítko: 1:5000		
Akce: CHOTĚVICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE			Č. přílohy: B
Příloha: PŘEHLEDNÁ SITUACE			