Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov
IČO: 60108711, DIČ: CZ60108711

VAK TRUTNOV, a.s.

tel. 499841582, mobil:731450018
e-mail:hydrolab@vaktu.cz
www.vaktu.cz

L 1456

HYDROLAB

Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03, Trutnov 3
zkušební laboratoř č. 1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkouškách č. 385/20/PV

Zadavatel rozboru:
IČO: 277924
DIČ:
Smlouva o dílo č.27/2002/Lab.

Obec Chotěvice

Chotěvice
543 76

Číslo vzorku:	438	**Materiál:**	pitná voda
Místo odběru:	Chotěvice,čp.275,OÚ,umyvadlo v kancl. starosty		
Datum a čas odběru:	9.3.2020 9:10	**Typ odběru:**	bodový
Datum příjmu:	10.3.2020	**Odběr provedl:**	Elhenický Milan
Datum provedení zkoušek od - do:	10.3.2020 - 13.3.2020	**Odebráno dle SOP:**	SOP V1 (A)
Typ rozboru:	hydrobiologický		

Terénní měření -

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda		Limit		Nejistota	V/N
Teplota	°C	**9,0**		N				
Chlór volný	mg/l	**0,16**	SOP CH25 (ČSN ISO 7393-2)	A	0,30	MH		V
Chlór celkový aktivní	mg/l	**0,17**	SOP CH25 (ČSN ISO 7393-2)	A				

Mikrobiologické a biologické

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda		Limit		V/N
MO-Živé organismy	jedinci/ml	**0**	SOP B1 (ČSN 757712)	A	0	MH	V
MO-Počet organismů	jedinci/ml	**16**	SOP B1 (ČSN 757712)	A	50	MH	V
MO-Abioseston	%	**<1**	SOP B2 (ČSN 757713)	A	5	MH	V

Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd č.252/2004Sb. ve znění pozd.předpisů.

Odběr vzorku provedený zkušební laboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukován jinak než celý.

Interpretace výsledků:
Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zkratky a označení:
MH - mezná hodnota, **NMH** - nejvyšší mezná hodnota
V/N - zkoušený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje
A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace
N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace
< - pod mezí stanovitelnosti

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Hydrolab
DIČ: CZ60108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 Trutnov

Protokol vypracoval: Mgr. Šárka Bryknarová
V Trutnově dne: 13.3.2020

Mgr. Šárka Bryknarová
vedoucí laboratoře

konec protokolu o zkouškách